ТИПОВОЙ ПРОЕКТ



ХАЙТЕК 75 М²

ВНЕШНИЙ КОНТУР - 87,4 М² | ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ - 66,8 М²



Озаводе входим в состав тпх русклимат



360 домокомплектов в год



Роботизированные линии



Производство домокомплекта 14 дней



Автоматизированное производство



Завод площадью 7000 м2

Резидент ОЭЗ "Владимир"





Мы авторы PREFAB-технологии в строительстве с готовыми фасадными решениями. Технология полностью исключает человеческий фактор и ошибки строителей на этапе сборки.

Изучите параметры вашего дома

12х7,2м Габариты $75\,\mathrm{M}^2$ Площадь застройки 66,8 M² Жилая площадь **3**_M Высота потолка в чистоте 1 этаж Этажность




Взгляните на ваш дом






Надежный фасад может быть любым!







Планировочное решение




Разрезы





Фасады



^{*}представленные образцы раскладки фасадов (рисунков) домокомплекта в базовом исполнении. Окончательная раскладка фасадов, цветовых решений и их сочетание, утверждается с заказчиком на этапе подписания договора.

^{**} представленная раскладка по окнам и дверям является базовой, окончательная спецификация определяется исходя из выбранной комплектации заказчиком.

ДОМ С ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКОЙ МЫ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАШИХ ЗАДАЧ



ДОМОКОМПЛЕКТ

- Стеновой комплект с внешней отделкой выбранного цвета и фактуры
- Кровля плоская «под ключ»
- Окна 60 мм WHS белые без ламинации
- Дверь входная с двойным терморазрывом
- Монтажный комплект
- Терраса, стеклянный козырек
- Сборка



дополнительные опции

- Фундамент
 - монолитный фундамент
 - свайно-ростверковый фундамент
 - быстровозводимый фундамент (лента)
- Окна
 - ламинация со стороны улицы
 - алюминиевые (в т.ч. раздвижные)
 - профиль VEKA 70мм
- Готовый фасад
 - возможность индивидуальной компоновки фасадных элементов



4 626 000 py6.

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА | 10 ДНЕЙ

Стоимость рассчитана для строительства на удалении до 100 км от Москвы. Работаем по всей России. Для уточнения стоимости строительства в других регионах обратитесь к вашему менеджеру.

Предчистовая отделка мы специально предлагаем несколько вариантов комплектаций для решения различных ваших задач



ДОМОКОМПЛЕКТ

- Стеновой комплект с внешней отделкой выбранн цвета и фактуры
- Кровля плоская «под ключ»
- Окна 60 мм WHS белые без ламинации
- Дверь входная с двойным терморазрывом
- Монтажный комплект
- Внутренние перегородки
- Отделка стен
- Инженерный пакет электричество Basic



дополнительные опции

- Фундамент
 - монолитный фундамент
 - свайно-ростверковый фундамент
 - быстровозводимый фундамент (лента)
- Окна
 - ламинация со стороны улицы
 - алюминиевые (в т.ч. раздвижные)
 - профиль VEKA 70мм



возможность индивидуальной компоновки фасадных элементов



5 560 000 руб.

СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА | 28 ДНЕЙ

Стоимость рассчитана для строительства на удалении до 100 км от Москвы. Работаем по всей России. Для уточнения стоимости строительства в других регионах обратитесь к вашему менеджеру.

Типовые проектные решения по созданию комфортной среды дома в зависимости от источника энергии

ГАЗ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ГАЗ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	BASIC	COMFORT	PRESTIGE	
Отопление	Конвекторы	√ Радиаторы Compact Royal Thermo	√ Радиаторы Royal Thermo	√ Радиаторы Biliner Royal Thermo	
	Теплый пол	□ Электрический во влажных зонах, с терморегуляторами DEVI	✓ Водяной теплый полво влажных зонах, прихожая, гостиная	√ Водяной теплый пол во всех помещениях	
	Котел	√ Котел 2-х контурный Navien	√ Котел 1-но контурный Navien	√ Котел 1-но контурный BAXI	
	Водонагреватель	×	√ Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo	√ Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo	
	Полотенцесушитель электрический	✓	✓	✓	
Водоснабжение	Трассы водоснабжения (сшитый полиэтилен),фитинги соединения	√	✓	✓	
	Счетчик водоснабжения	√	✓	✓	
	Коллекторная разводка системы водоснабжения (Rehau)	×	√ Рециркуляция ГВС	√ Рециркуляция ГВС	
Канализация	Система канализации ливнёвая, с электрообогревом	√ Канализация Ostendorf	√ Канализация Ostendorf	√ Канализация Ostendorf	
Электроснабжение	Щиты электрические Автоматы Кабель Автоматические выключатели	√	√	✓	
Система вентиляциии кондиционирования	Вентиляция	√ Вентиляторы SILENT с системой воздухоотвода	✓ Вентиляторы SILENT с системой воздухоотвода	√ Приточно-вытяжная установка Shuftc рекуперацией тепла	
	Воздухоочистка Кондиционирование (BALLU BSVI)	□ Сплит-системанастенного типа	□ Очистители воздуха приточные с воздухоотводом и колпаком □ Сплит-система настенного типа с установочным комплектом	□ Сплит-система настенного типа инвенторная с установочным комплектом, комплект для крепления на плоской кровле	
Умный дом	HOMMYN	□ Датчики протечки, управление кондиционерами	□ Датчики протечки, управление кондиционерами	□ датчики протечки, управление радиаторами, управление кондиционерами, управление вентиляцией	

Типовые проектные решения по созданию комфортной среды дома в зависимости от источника энергии

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ИНЖЕНЕРНЫЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	BASIC	COMFORT	PRESTIGE
КОММУНИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО				
Отопление	Конвекторы	√ Электроконвекторы BALLU	√ Электроконвекторы BALLU	√ Радиаторы Biliner Royal Thermo
	Теплый пол	□ Электрический во влажных зонах, с терморегуляторами DEVI	□ Электрический во влажных зонах, с терморегуляторами DEVI	√ Водяной теплый пол во всех помещениях
	Котел	✓	✓	√ Котел Zota
	Водонагреватель	√ Водонагреватель Thermex	√ Водонагреватель Thermex	√ Бойлер косвенного нагрева, насос циркуляционный
	Полотенцесушитель электрический	√	✓	✓
Водоснабжение	Трассы водоснабжения (сшитый полиэтилен),фитинги соединения	√	✓	✓
	Счетчик водоснабжения	✓	✓	✓
	Коллекторная разводка системы водоснабжения (Rehau)	×	√ Рециркуляция ГВС	√ Рециркуляция ГВС
Канализация	Система канализации ливнёвая, с электрообогревом	√ Канализация Ostendorf	√ Канализация Ostendorf	√ Канализация Ostendorf
Электроснабжение	Щиты электрические Автоматы Кабель Автоматические выключатели	√	√	✓
Система вентиляциии кондиционирования	Вентиляция	√ Вентиляторы SILENT с системой воздухоотвода	√ Вентиляторы SILENT с системой воздухоотвода	√ Приточно-вытяжная установка Shuftc рекуперацией тепла
	Воздухоочистка Кондиционирование (BALLU BSVI)	□ Сплит-системанастенного типа	□ Очистители воздуха □ Сплит-система настенного типа	□ Сплит-система настенного типа инвенторная с установочным комплектом, комплект для крепления на плоской кровле
Умный дом	HOMMYN	□ Датчики протечки, управление кондиционерами	□ Датчики протечки, управление кондиционерами	□ датчики протечки, управление радиаторами, управление кондиционерами, управление вентиляцией

Сроки исполнения вашей мечты

7 дней

Подготовка участка и фундамента

Производство домокомплекта

Поставка доп. комплектующих

Сборка домокомплекта

итого: 45 дней на 1 дом

Указанные сроки являются предварительными. По факту мы работаем быстрее. При своевременной оплате, несколько домов могут производится и собираться одновременно.




Виды фундаментов подходит любой тип фундамента

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ ФУНДАМЕНТ


ОТ КОМПАНИИ МОБИЛЬНЫЙ ДОМ

Быстровозводимое решение для благоприятного грунта с низким уровнем грунтовых вод и пучения. Максимальная глубина погружения составляет 0,8 метра с опиранием на песчаную подушку в 0,3 метра, с обмазочной гидроизоляцией. Позволяет снизить объемы земляных работ, а также уменьшить количество трудозатрат и строительных материалов.









Конкурентные преимущества

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗАВОД «МОБИЛЬНЫЙ ДОМ»	ТРАДИЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	ДРУГИЕ КОМПАНИИ PREFAB
ТЕХНОЛОГИЯ	Композитное изделие (из "камня") с готовым фасадом, теплыми плитами перекрытия и теплым быстросборным фундаментом	Разные, множество факторов, требующих внимания и контроля	Каркасная технология со всеми ее минусами и проблемами
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОМА	Конструктивное преимущество Зависит от тщательности соблюдения технологий и профессионализма строителей		Зависит от тщательности соблюдения технологии
БЫСТРОТА ПРОИЗВОДСТВА	14 дней	От 90 дней	15-30 дней
ликвидность	Технология капитального строения с минимальным количеством рисков и высокой долговечностью	Много рисков и возможных ошибок в расчетах и строительстве, требуют обязательной проверки / приемки дома технадзором	Каркасные технологии несут в себе много рисков, требуют обязательной проверки / приемки дома технадзором
СТОИМОСТЬ	Стоимость сопоставима со стоимостью качественного каркасника и капитальных / каменных домов с непрогнозируемым ростом цен и сроков строительства	Трудно поддается прогнозированию, растет вместе с ценами поставщиков, часто превышает заявленную / расчетную	Качественные каркасники стоят дорого
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ	Отопление, водоснабжение, вентиляция по заводской себестоимости	Зависит от возможностей строительной компании и ее профессионализма	×

Сравнительный анализ технологий

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛИСТИРОЛБЕТОН D400/D450	ГАЗОБЕТОН D400/D500	ПОРИЗОВАННЫЙ КИРПИЧ	ДЕРЕВО
плотность, кг/мз	400/450	400/450	800	500
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ВТ/М*"С	0,05	0,09/0,11	0,14/0,18	0,14
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, % МАССЫ	4	25	18	20-30
морозостойкость, циклы	150	75	50	70

Гарантии производителя

ПРИ УСЛОВИИ СБОРКИ ДОМОКОМПЛЕКТА АККРЕДИТОВАННЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ, ДЕЙСТВУЕТ ГАРАНТИЯ:

на домокомплект **от производителя** (стеновые панели и плиты перекрытия)

36 месяцев

на сборку домокомплекта **от подрядчика** (сборка и СМР от аккредитованного подрядчика)

60 месяцев

на инженерные системы от производителя

36 месяцев

на фабричный фасад и УФ-печать имитация натуральных материалов из неорганических чернил

120 месяцев

При приобретении домокомплекта и/или стеновых панелей с готовым фабричным фасадом без сборки сертифицированной бригадой - действует гарантия исключительно на заводское изделие.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ:

- соблюдение условий хранения и транспортировки изделий;
- сборка сертифицированными (!) бригадами под наблюдением опытных прорабов;
- отсутствие явных механических повреждений изделий и соблюдение рекомендуемого технического обслуживания.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- шлифовка стен и/или покрытие дополнительным лакокрасочным составом;
- порча изделий в результате неправильной эксплуатации, использование не по назначению или не в соответствии с условиями его эксплуатации;
- ущерб в результате несчастных случаев: удара молнии, затопления, пожара, а также иных причин, находящихся вне условий эксплуатации изделий.

ГАРАНТИЯ НА ПОКУПНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЙСТВУЕТ В РАМКАХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.

Свяжитесь с нами

- **8 (495) 760-28-22**
- order@dom-dom.online
- ▼ TELEGRAM | DOMDOM
- ✓ WHATSAPP <u>+7 985 760-28-22</u>

